

	9. Дополнительное оборудование				
9.1	Шуруп с дюбелем 35 мм			X	По колич. крепеж-клипс
9.2	Прокладка паронитовая			4 шт.	Ду25
9.3	Дюбель 40...50 мм диам. 6 мм			7 шт.	Крепл. ШУ и кроншт. датч. темп.
9.4	Саморез с прессш. 4*30			7 шт.	
9.5	Стяжка кабельная капроновая 500 мм		ООО «АРГО-СТРОЙ»	6 шт.	Крепл. термоиз. датч. темп. труб.
9.6	Наконечник кабельный изолированный DN00508		ООО «АРГО-СТРОЙ»	10 шт.	
9.7	Шуруп 30...35 мм. Диам. гол. 6 мм			6 шт.	Крепл. короб. разветв.
9.8	Хомут металлический Диам. 100 мм		ООО «АРГО-СТРОЙ»	6 шт.	Крепл. датч. темп. теплоносителя
9.9	Вилка телефонная	ТР 4Р4С	ООО «АРГО-СТРОЙ»	1 шт.	
9.10	Вилка	ТР 8Р4С	ООО «АРГО-СТРОЙ»	3 шт.	
9.11	Термоизоляция				Датч. темп. труб.
9.12	Винт М4х20			2 шт.	Крепление датч. темп. нар. возд.
9.13	Гайка М4			2 шт.	
9.14	Комплект крепежный фланца Ду 25			16компл.	Болт, гайка, 2 шайбы

Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата							Лист
									2
			1	-	Все	11-13		06.В	
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				